



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS LINO FERNANDES ENSÁ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS LINO	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS LINO FERNANDES ENSÁ									99.603,68	
1.			MURO DE FECHAMENTO					-	99.603,68	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.708,51	
1.1.1.	SEINFRA - SUL	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTO	M2	4,50	1.206,72	BDI 1	1.490,78	6.708,51	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	1.660,52	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,50	66,52	BDI 1	82,18	369,81	RA
1.2.2.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	121,88	3,31	BDI 1	4,09	498,49	RA
1.2.3.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	121,88	5,26	BDI 1	6,50	792,22	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	3.512,21	
1.3.1.	Composição	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO BLINDEX, ESPESSURA DE 8 MM, COM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO FERRAGENS, FIXAÇÕES, VEDAÇÃO COM SILICONE NEUTRO E SELANTE PU, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAIS AUXILIARES NECESSÁRIOS Á PERFEITA INSTALAÇÃO.	M2	4,50	631,77	BDI 1	780,49	3.512,21	RA
1.4.			ESTRUTURA METÁLICA					-	64.325,34	
1.4.1.	SETOP	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	771,60	29,42	BDI 1	36,35	28.047,66	RA
1.4.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	134,07	166,75	BDI 1	206,00	27.618,42	RA
1.4.3.	Composição	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXAUSTOR EÓLICO COMERCIAL / INDUSTRIAL, 24" DIÂMETRO 600MM COMPLETO	Unidade	4,00	655,26	BDI 1	809,51	3.238,04	RA
1.4.4.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	243,76	18,00	BDI 1	22,24	5.421,22	RA
1.5.			FORRO EM PVC					-	21.243,00	
1.5.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	212,89	77,53	BDI 1	95,78	20.390,60	RA
1.5.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	142,78	4,83	BDI 1	5,97	852,40	RA
1.6.			LIMPEZA DE OBRA					-	2.154,10	
1.6.1.	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	193,54	9,01	BDI 1	11,13	2.154,10	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS LINO FERNANDES ENSÁ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS LINO	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS LINO FERNANDES ENSÁ									99.603,68

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade De Minas - MG
Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos
CREA/CAU: CREA MG: 253495/D
ART/RRT: MG20264948521

RECURSO

↓